

VERKOOPLASTENBOEK

Grondwerken

De grondwerken worden aangepast aan de aard van de bodemgesteldheid, overeenkomstig de stabiliteitsstudie van de aangestelde ingenieur. De werken omvatten alle grondwerken, nodig voor het uitgraven van funderingen, rioleringsbuizen en –putten. Waar nodig wordt het terrein rond het gebouw op het gepaste niveau gebracht, volgens de aanduidingen op de plannen. Overtollige grond wordt afgevoerd conform de geldende reglementering van OVAM. De verkoper voorziet de uitgraving van inrit en terras met aanvulling met gebroken puin maar niet de afwerking met klinkers of tegels. De rest van het perceel wordt zo veel mogelijk genivelleerd rekening houdend met het bestaande natuurlijke reliëf. De tuinzone zal met de bestaande teelaarde worden zo veel mogelijk genivelleerd. De open gracht die het perceel met de openbare weg scheidt zal worden gedempt.

Buitenmuren

Lot 1 tot 3:

- *Rode gevelsteen; Septem, VanDeMoortel (of gelijkwaardig).*
- *Blauwe steen afgewerkte gevelplinten.*



Septem VanDeMoortel

Binnenmuren

De dragende binnenmuren worden gemetseld of gelijmd in gebakken steenmateriaal of in kalkzandsteen.

In de spouwmuur wordt een isolatie voorzien in harde PUR-platen overeenkomstig de *EPB-studie*.

Bepoistering

Alle muren worden bepoisterd, deze zijn klaar voor de schilder. Ook de plafonds worden bepoisterd. De poisterwerken worden uitgevoerd volgens de regels der kunst.

Nota: Er wordt op gewezen dat kleine scheurtjes kunnen optreden tussen materialen van verschillende aard (door het verschillend uitzettingsgedrag van de materialen). Deze kleine scheurtjes brengen de stabiliteit van het gebouw helemaal niet in het gedrang en moeten als zodanig door de klant aanvaard worden. De scheurtjes kunnen de oplevering van de werken niet verhinderen en kunnen niet het voorwerp zijn van enige schadevergoeding.

Buitenschrijnwerkerij

De buitenschrijnwerkerij wordt uitgevoerd in schrijnwerk *Aluplast*, met een thermische onderbreking, incl. dubbele beglazing. Kosten van glas, hang- en sluitwerk zijn inbegrepen. RAL-kleur is 9005, "*GITZWART*" (of gelijkwaardig) en dit voor alle woningen.

De voordeurgehelen zijn eveneens in *Aluplast* naar keuze en inzicht van de architect.

De raamverdelingen, zoals afgebeeld op de 3D beelden worden standaard **IN** het glas voorzien (dus tussen de 2 ramen). Indien de koper dit **OP** het glas wilt, kan dit mits beperkte meerprijs.

Dak

De platte daken worden voorzien met isolatie conform de EPB-studie. De pannen die voorzien worden zijn rustieke gegolfde keramische dakpannen met gesmoord uitzicht.

De hanggoten worden voorzien in een gelijkaardige kleur als het buitenschrijnwerk en al de woningen zijn voorzien van zwarte ronde regenwaterafvoeren op de gevel.

AFWERKING

Schilderwerk

Er zijn geen schilder- en behangwerken voorzien.

Berging/ inbouwkasten

Indien er op een plan een ruimte benoemd is als 'berging' is enkel de ruimte op zich voorzien, niet de inbouwkasten, ...

Vloeren

Alle ruimtes worden voorzien van een keramische tegel, te kiezen door de klant bij Impermo te Sint- Truiden of Billa te Bekkevoort voor een waarde van **€ 25,00/m² BTW incl.** Bijhorende plinten worden voorzien in steen of mdf, naar keuze van de koper.

Als de klant duurdere tegels bestelt of bij een andere leverancier geeft dit aanleiding tot een verrekening, ook voor de plinten. We voorzien een snijverlies van 15% voor tegels tot en met 60 cm op 60 cm. Indien duurdere of goedkopere tegels worden gekozen wordt ook met dit snijverlies rekening gehouden.

Bij de eventuele plaatsing van een parket (niet voorzien) dient men rekening te houden met een lange droogtijd van de chape om de correcte vochtigheidsgraad te bekomen en een goede uitvoering te garanderen. Bij de plaatsing van een parket dient men tevens rekening te houden met een chape die lager ligt dan bij de gewone vloeren. Het is dan ook zeer belangrijk om zo snel mogelijk door te geven dat men eventueel parket wenst, zodat dit kan besproken worden.

Indien de koper opteert voor een andere vloer dan een keramische tegel (natuursteen, parket, ...), of indien de koper een ander formaat kiest dan 60 x 60 zal er voor de PLAATSING een meerprijs worden aangerekend (bijvoorbeeld bij een keramische parkettegel). Hetzelfde geldt voor bepaalde legpatronen (Romeins verband, diagonaal legpatroon, ...) alsook voor parkettegels.

Wandtegels

In de badkamer worden wandtegels voorzien voor een waarde van € 25,00 per m², incl. BTW, dit rondom de plint (+-40 cm) van het bad en het gedeelte muur waarmee het bad in aanraking komt tot op plafondhoogte. De douchewanden telkens tot plafondhoogte. Alle andere wanden worden standaard niet betegeld. Als de klant duurdere tegels bestelt geeft dit aanleiding tot een verrekening. Eveneens wordt er hier rekening gehouden met een snijverlies van 15%. Het standaard voorzien formaat voor wandtegels is 30x60 of 60x60. Als de koper een ander formaat kiest, geeft dit aanleiding tot een verrekening (supplement) in de plaatsing.

Dorpels

Er worden raamdorpels aan de buitenzijde voorzien in arduin (blauwe steen). Aan de binnenzijde worden venstertabletten voorzien in natuursteen (blauwe steen, marmer, travertin, graniet ed.) naar keuze van de koper te kiezen bij de natuursteenspecialist Otten Granite Works te Zepperen.

Binnenschrijnwerk

De omlijsting en afkasting is inbegrepen in watervast MDF, inbegrepen 3 scharnieren. Evenals de deurbladen inbegrepen zijn, zijn een slot en een aluminium kruk met bijbehorende sleutels inbegrepen. De binnendeuren zijn naar keuze van de koper. De binnenbladen zijn niet in celrooster maar het betere en zwaardere "tubespaan". In de basis worden deze deuren "gelakt" aangeboden. Deze kunnen geverfd worden naar keuze mits beperkte meerprijs.

Nutsvoorzieningen

Iedere woning heeft zijn eigen aardgas-, elektriciteits- en waterteller. De kosten voor het plaatsen en aansluiten van de installaties en het indienststellen van de diverse installaties (elektriciteit + gas + water) zijn ten laste van de koper (niet inbegrepen in de aankoopprijs). De keuring van de Installaties is ten laste van de verkoper. De definitieve aansluitingen zullen door de aannemer aangevraagd worden door middel van een volmacht van de koper. Zo niet dient de koper zijn aansluitingen zelf aan te vragen. Deze volmacht wordt overgedragen bij de ondertekening van het lastenboek.

Telefoon en kabel distributie dienen persoonlijk aangevraagd te worden door de koper van de woning. Er is een wachtbuis (diameter 17mm) met trekdraad voorzien voor internet via Belgacom/ Telenet.

Centrale verwarming

De woning wordt uitgerust met een individuele hoogrendementsketel met vloerverwarming op gas. Er wordt vloerverwarming voorzien in ALLE ruimtes. Elke ruimte bevat één of meerdere apart regelbare verwarmingskringen. In de leefruimte wordt één thermostaat voorzien. Deze installatie wordt gekeurd door de verkoper op kosten van de verkoper.

Ventilatie

Een ventilatiesysteem type D is inbegrepen in de prijs. De unit van dit systeem wordt aan het plafond in de berging geplaatst. Bovendien zijn er aan bepaalde ramen ventilatieroosters zoals de wetgever verplicht.

Individuele zonnepanelen

Op elk dak zullen er zonnepanelen geplaatst worden overeenkomstig de EPB-studie. Deze zullen op een draagstructuur optimaal zuid-gericht geplaatst worden voor een maximaal rendement. De individuele teller van elke woning is verbonden met zijn specifieke zonnepanelen. Indien er meer elektriciteit wordt opgewekt dan verbruikt zal de teller terugdraaien en deze elektriciteit zal dan op het publieke net verdeeld worden. Dus ook als je niet thuis bent gaat je elektriciteit niet verloren! Dat dit een gevoelige reductie van je elektriciteitsfactuur zal inhouden is dus een evidentie.

Sanitaire installatie

Er wordt door Vanmarcke of Facq een aangepast pakket van sanitaire toestellen (toilet, bad, douche,...) voorzien ter waarde van 48 EUR/m² incl btw.

De verkoper voorziet een vorstvrije buitenkraan.

Er is een regenwaterput van 5000 liter met aansluitingen naar de woning. Om de installatie te gebruiken voor regenwater recuperatie (toilet, buitenkraan) is het aan de koper en op zijn kosten om een pomp te installeren.

Elektrische installatie

De elektrische installatie zal uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorschriften van de maatschappij die voor de elektriciteit bedeling zorgt en zal goedgekeurd worden door een erkende controledienst. De keuring is ten laste van de verkoper. Een installatieschema met lichtpunten wordt ter beschikking gesteld aan de koper en nadien in samenspraak aangepast naar wens van de koper. De meerprijs voor extra stopcontacten, lichtpunten, enz. kan door de koper eenvoudigweg vooraf worden opgevraagd bij de verkoper. Voorstelling van de elektrische installatie kan u terugvinden in annex.

Keuken

De keuken wordt voorzien door Dovy Keukens in Ham , bij deze leverancier wordt er aan de koper een basisopstelling voorgesteld ter waarde van 95 EUR/m² incl btw. Hierin zijn voldoende kasten, ev. een eiland, en alle toestellen inbegrepen (vaatwasser, kookplaat, dampkap, spoelbak, koelkast, oven). De uiteindelijke kleur, opstelling en materiaalkeuze wordt volledig bepaald in samenspraak met de koper. Voor upgrades zal de koper een meerprijs betalen.

Trappen

Er wordt standaard een betonnen trap voorzien die betegeld wordt met tegels naar keuze bij Impermo/Billa voor eveneens € **25,00 BTW inclusief**. Indien gewenst kan de trap ook met hout of natuursteen bekleed worden.

Indien de werken aan de woning nog dienen te starten kan ook geopteerd worden om geen betonnen trap te gieten en naar een volledig houten trap over te schakelen.

Terrassen

De ruimte voor het terras wordt door de verkoper uitgegraven en voorzien van een onder fundering in gebroken beton. Het terras zelf, tegels, houten planken of een ander materiaal en de plaatsing ervan is ten laste van de koper. Zo ook voor de oprit en het wandelpad naar de voordeur.

Groenaanplanting

De aanleg is niet inbegrepen in de prijs. De verkoper zorgt voor het nivelleren van het terrein maar niet voor beplantingen, inzaaien van het gras, hekken en hagen, ...

Opmerkingen

- De plaatsing van de vloer, plinten, wandtegels, deur –en raamdorpels en sanitaire toestellen is inbegrepen in de totale prijs voor zover standaard materialen, plaatsing en afmetingen gekozen worden en voor zover deze materialen voorzien zijn in het lastenboek.
- Bij de keuken en het binnen schrijnwerk is ook de plaatsing in de prijs inbegrepen.
- Privatieve decoratiewerken zijn niet in de aankoop prijs inbegrepen. De koper kan zijn eigendom naar keuze afwerken binnen de voorschriften. Met privatieve decoratie werken wordt bedoeld het schildervlak maken van de muren en plafonds, het schilderen of behangen, de meubels en inbouwkasten, gordijnen, verlichtingsarmaturen, ook al worden ze op het plan wel voorzien;
- De krimp- en zettingsbarsten, voorzien door de normale zetting van het gebouw is geen reden tot uitstellen van betaling en ressorteert dit niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer. Het gaat hier immers om verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw. Het is aangeraden om de muren niet onmiddellijk te schilderen en achteraf een scheur overbruggende verf of behang te gebruiken
- Dit verkooplastenboek heeft voorrang op de plannen.
- De 3D voorstellingen gebruikt voor marketingdoeleinden houden geen beloftes. Dit lastenboek geldt steeds.
- De bouwheer behoudt zich het recht voor sommige materialen, voorwerp uitmakend van dit lastenboek, te vervangen door gelijkwaardige materialen, voor zover ze geen minwaarde hebben t.o.v. de oorspronkelijke voorziene. Dit in geval de beschreven materialen niet tijdig zouden bekomen kunnen worden door gevallen van overmacht of andere of eventueel door vereisten van de architect (esthetiek, constructieve onverenigbaarheid met andere materialen, enz.).
- Afgifte sleutels: de sleutels van de woning worden overhandigd bij de oplevering en nadat alle rekeningen betaald werden.
- De kopers van de woning mogen nooit zonder begeleiding de werf betreden. Indien zij dit toch doen, is dit op eigen risico.
- Er is een werfbezoek gepland onder begeleiding van één van de projectleiders in de fase tussen het uitslijpen van de elektriciteit en de pleisterwerken. De koper wordt hiervoor tijdig uitgenodigd.
- Indien is overeengekomen dat de koper een aantal werken zelf zal uitvoeren (bijvoorbeeld bij aankoop van een ruwbouw-winddichte woning), dan mogen deze werken enkel uitgevoerd worden na de oplevering van de woning.
- Een offerte voor een eventueel gevraagd meer werk door de koper, dient steeds aan de verkoper (SARACI BV) te worden terugbezorgd, voorzien van een handtekening. Dit dient als basis om de bestelling en uitvoering van het werk te garanderen.

- Indien de koper bepaalde supplementen (meer-werken) kiest, dient hiervoor een bestelbon afgetekend te worden. De facturatie van deze supplementen gebeurt op volgende wijze. Supplementen m.b.t. ruwbouw, worden gefactureerd samen met één van de eerste schijven. Supplementen m.b.t. de binnen afwerking worden gefactureerd vanaf fase “ruwbouw winddicht”, en wanneer de bestelbon definitief is bevestigd door de koper.

DE KOPER (handtekening)

Note*: Lijst leveranciers: aan de koper wordt aangeraden steeds **VOORAF** een AFSPRAAK te maken.

Eventuele leveranciers (koper kan dit zelf nog bepalen naar wens)

VLOERTEGELS, PARKET, LAMINAAT, WANDTEGELS, MAZAÏEKEN, ...

IMPERMO

Tiensesteenweg 127

3800 Sint-Truiden

Contactpersoon: Maarten Polfliet

maarten.polfliet@impermo.be



VLOERTEGELS, PARKET, LAMINAAT, WANDTEGELS, MAZAÏEKEN, ...

Billa

Staatsbaan 237b

3460 Bekkevoort

013/30.25.98

Contactpersoon: Erik

bekkevoort@billa.be



BINNENDEUREN EN HOUTEN TRAPPEN

KOVA

Rellestraat 5560

3800 Sint-Truiden

011 67 10 40

info@kova.be



SANITAIRE TOESTELLEN (BAD, DOUCHE, TOILET,...)

VAN MARCKE

Genkersteenweg 280

3500 Hasselt

011/85.95.30

Contactpersoon: Rosaria

rgiunta@vanmarcke.be

KEUKENS

DOVY keukens

Staatsbaan 1

3945 Ham

013/67.44.12

Contactpersoon: Christophe Nelissen

christophe.nelissen@dovy.be

NATUURSTEEN

GRANITE WORKS OTTEN

Stippelstraat 41

3800 Sint-Truiden

011/31.23.34

Contactpersoon: Kevin

info@gwotten.be



ELEKTRICITEIT

SARACI BV

Bedrijvenstraat 5790

3800 Sint-Truiden

0485/21 66 31

Contctpersoon: Arlind

arlind@saraci.be



Annex 1 - Elektrische installatie per LOT

LOT 1

Buiten:

- 1 Lichtpunt
- 1 Schakelaar
- Leiding bedrukknop

Inkomhal:

- 2 lichtpunten aan het plafond
- 2 Schakelaars
- 1 Schakelaar verdiep
- 1 Stopcontact
- 1 rookmelder

Toilet:

- 1 lichtpunt aan het plafond
- 1 schakelaar

Bureau, Indien van toepassing:

- 1 lichtpunt
- 2 schakelaars
- 1 stopcontact
- 1 dubbel stopcontact
- 2 aansluitingen internet (RJ45)

Woonkamer:

- 2 lichtpunten aan het plafond
- 2 schakelaars per lichtpunt
- 2 enkel stopcontacten
- 2 dubbele stopcontacten
- 1 aansluiting TV (coax)
- 1 aansluiting internet (RJ45)
- 1 aansluiting kamerthermostaat
- 1 schakelaar voor lichtpunt terras
- 1 belinstallatie

▪ Keuken:

- 2 lichtpunten aan het plafond
- 2 schakelaars
- 1 voeding voor elektrisch fornuis op aparte kring
- 2 voeding voor vaatwasser en oven op aparte kring
- 4 enkel stopcontacten
- 1 dubbel stopcontact

Berging:

- 1 lichtpunt aan het plafond
- 2 schakelaars
- 1 stopcontact wasmachine op aparte kring
- 1 stopcontact droogkast op aparte kring
- 1 aansluiting voor ventilatie unit op aparte kring
- 1 dubbel stopcontact
- 1 stopcontact voor verwarmingsketel

Terras:

- 1 lichtpunt
- 1 Stopcontact spatwaterdicht inbouw

Badkamer:

- 2 lichtpunten aan het plafond
- 1 schakelaar
- 1 lichtpunt boven de wastafel
- 1 schakelaar
- 2 stopcontacten

Slaapkamer 1:

- 1 lichtpunt
- 3 schakelaars
- 1 enkel stopcontact
- 2 dubbele stopcontacten

Slaapkamer 2:

- 1 lichtpunt
- 1 schakelaar
- 2 enkel stopcontacten

Slaapkamer 3:

- 1 lichtpunt
- 1 schakelaar
- 2 enkel stopcontacten

Nachthal:

- 3 Lichtpunten
- 3 Schakelaars
- 1 Schakelaar gelijkvloers
- 1 Stopcontact
- 1 Rookmelder

Dressing, indien van toepassing:

- 1 lichtpunt
- 1 schakelaar

LOT 2

Buiten:

- 1 lichtpunt
- 1 schakelaar
- leiding bedrukknop

Inkomhal:

- 1 lichtpunten aan het plafond
- 2 schakelaars
- 1 schakelaar verdiep
- 1 stopcontact
- 1 rookmelder

Toilet:

- 1 lichtpunt aan het plafond
- 1 schakelaar

Bureau, Indien van toepassing:

- 1 lichtpunt
- 2 schakelaars
- 1 stopcontact
- 1 dubbel stopcontact
- 2 aansluitingen internet (RJ45)

Woonkamer:

- 2 lichtpunten aan het plafond
- 2 schakelaars per lichtpunt
- 2 enkel stopcontacten
- 2 dubbele stopcontacten
- 1 aansluiting TV (coax)
- 1 aansluiting internet (RJ45)
- 1 aansluiting kamerthermostaat
- 1 schakelaar voor lichtpunt terras
- 1 belinstallatie

Keuken:

- 2 lichtpunten aan het plafond
- 2 schakelaars
- 1 voeding voor elektrisch fornuis op aparte kring
- 2 voeding voor vaatwasser en oven op aparte kring
- 4 enkel stopcontacten
- 1 dubbel stopcontact

Berging:

- 1 lichtpunt aan het plafond
- 1 schakelaar
- 1 stopcontact wasmachine op aparte kring
- 1 stopcontact droogkast op aparte kring
- 1 aansluiting voor ventilatie unit op aparte kring
- 1 dubbel stopcontact
- 1 stopcontact voor verwarmingsketel
- 1 rookmelder

Terras:

- 1 lichtpunt
- 1 Stopcontact spatwaterdicht inbouw

Badkamer:

- 2 lichtpunten aan het plafond
- 1 schakelaar
- 1 lichtpunt boven de wastafel
- 1 schakelaar
- 2 enkel stopcontacten

Slaapkamer 1:

- 1 lichtpunt
- 3 schakelaars
- 1 enkel stopcontact
- 2 dubbele stopcontacten

Slaapkamer 2:

- 1 lichtpunt
- 1 schakelaar
- 2 enkel stopcontacten

Slaapkamer 3:

- 1 lichtpunt
- 1 schakelaar
- 2 enkel stopcontacten

Nachthal:

- 3 Lichtpunten
- 3 Schakelaars
- 1 Schakelaar gelijkvloers
- 1 Stopcontact
- 1 Rookmelder

Dressing, indien van toepassing:

- 1 lichtpunt
- 1 schakelaar

LOT 3

Buiten:

- 1 Lichtpunt
- 1 Schakelaar
- Leiding bedrukknop

Inkomhal:

- 2 lichtpunten aan het plafond
- 2 Schakelaars
- 1 Schakelaar verdiep
- 1 Stopcontact
- 1 rookmelder

Toilet:

- 1 lichtpunt aan het plafond
- 1 schakelaar

Bureau, Indien van toepassing:

- 1 lichtpunt
- 2 schakelaars
- 1 stopcontact
- 1 dubbel stopcontact
- 2 aansluitingen internet (RJ45)

Woonkamer:

- 2 lichtpunten aan het plafond
- 2 schakelaars per lichtpunt
- 2 enkel stopcontacten
- 2 dubbele stopcontacten
- 1 aansluiting TV (coax)
- 1 aansluiting internet (RJ45)
- 1 aansluiting kamerthermostaat
- 1 schakelaar voor lichtpunt terras
- 1 belinstallatie

Keuken:

- 2 lichtpunten aan het plafond
- 2 schakelaars
- 1 voeding voor elektrisch fornuis op aparte kring
- 2 voeding voor vaatwasser en oven op aparte kring
- 4 enkel stopcontacten
- 1 dubbel stopcontact

Berging:

- 1 lichtpunt aan het plafond
- 2 schakelaars
- 1 stopcontact wasmachine op aparte kring
- 1 stopcontact droogkast op aparte kring
- 1 aansluiting voor ventilatie unit op aparte kring
- 1 dubbel stopcontact
- 1 stopcontact voor verwarmingsketel

Terras:

- 1 lichtpunt
- 1 Stopcontact spatwaterdicht inbouw

Badkamer:

- 2 lichtpunten aan het plafond
- 1 schakelaar
- 1 lichtpunt boven de wastafel
- 1 schakelaar
- 2 stopcontacten

Slaapkamer 1:

- 1 lichtpunt
- 3 schakelaars
- 1 enkel stopcontact
- 2 dubbele stopcontacten

Slaapkamer 2:

- 1 lichtpunt
- 1 schakelaar
- 2 enkel stopcontacten

Slaapkamer 3:

- 1 lichtpunt
- 1 schakelaar
- 2 enkel stopcontacten

Nachthal:

- 3 Lichtpunten
- 3 Schakelaars
- 1 Schakelaar gelijkvloers
- 1 Stopcontact
- 1 Rookmelder

Dressing, indien van toepassing:

- 1 lichtpunt
- 1 schakelaar