Grondplan 2e verdieping: nieuwe toestand

PERCEELSGRENS

*2 uitsparing in de vloerplaat bedekking 1e verdieping

keuken + eetplaats + zithoek 28,43 m²

badkamer 5,32 m²

terras 8,47 m²

inkom/ vestiaire/ koker/trap 10,73 m²

trappenhuis 4,39 m²

traphal 6,044 m²

slaapkamer 1 10,05 m²

wasplaats/ berging 4,35 m²

WC 1,11 m²

RB2.01 14/20 L=164

RB2.02 14/20 L=431

RB2.03 14/20 L=113

B2.08 14/20

B2.09 14/20

B2.11 14/20 L=150

L2.01 HEA 180

betonnen slof LxBxH=90x14x50

betonnen slof LxBxH=60x14x30

predallen 18 cm

predallen 15 cm afdek lift hoger (360cm)

schuine balk

nok

nog beetje opwaarts MW + ringbalk

afvoer spoelbakken + vaatwas

verluchtingsopening van 1% van de horizontale oppervlakte van de schacht (in de blauwe zone)

draadstang Ø10 mm in een lus inbetonneren in de betonnen dekplaat (op de kruising van de diagonalen)

positie achtergevel

dakvenster velux

HWA Ø100

spuwer

verlichtingspaal met bovengrondse nutsleiding

HWA geberit Ø70 in de spouw

opstand

goot

borstwering vastzetten op muur en op de terrasvloer

borstwering

vertikale pannen: stormpan 44 antraciet

RF deur

liftkooi h = 220

beton-blokken

leuning

vrije deuropening 90 x 210

chape & vloer

akoestische voeg

stalton

trapgat

beton?

wes. enkel borstwering

rookkoepel netto opening100x100 cm

12.00 m lijn

2.00m lijn

Detail 18

Detail 19

Detail 20

L2.01 zie wapening plaat kippengaas HEA180

- pleisterwerk 1 cm
- snelbouw 14 cm
- isolatie 12 cm
- onderdak
- latwerk 2,8 cm
- Rockpanel 0,8 cm

- pleisterwerk 1 cm
- snelbouw 14 cm
- isolatie 12 cm
- spouw 3,6 cm
- parement 7,4 cm

15 optredes van 19,13 cm
14 aantredes van 20 cm
(+ neus 5 cm)

Positie van de vertikale keperspanten terplaatse controleren

89,89 m2 bruto opp. excl. terras

ALLE PLANNEN EN ONTWERPEN BLIJVEN EIGENDOM VAN HET ARCHITECTENBUREAU EN MOGEN ONDER GEEN ENKELE VORM GEDUPLICEERD WORDEN ZONDER VOORAFGAANDELIJKE TOESTEMMING

PLAN	PLANNR.	INDEX	DATUM	SCHAAL	DOSSIER	BOUWHEER
	08	K	26-03-2024	1/50 (A3)	180859	BSVB BV.
		J	20-02-2024			
		I	09-02-2024			
		H	24-01-2024			
		F	11-12-2023			