

NT nieuwe toestand

 Isolatiemateriaal - EPS

 Isolatiemateriaal - PUR

 cellenbeton

 parapet

 snelbouwsteen

 beton

 betonstenen

 nieuwe overwelving / inritten

 bestaande overwelving / inritten

- 1 gevelsteen - recupsteen (gebakken aarde of betonblok)
- 2 buitenschrijnwerk : ALU - zwart RAL 9005
- 3 dakranden : gelakt ALU - zwart RAL 9005 - idem als ramen
- 4 dorpel in arduin, gemoduleerd op de gevelsteen
- 5 dakpannen - zwart
- 6 buitenschrijnwerk - hout
- 7 regenwaterafvoer - antrazink

 ROOKMELDER

LET OP: Alle aanslagen van zowel gevelmetselwerk als gevelbekleding dienen tussen 4cm en 6cm te zijn

Legende

Prov. Vl.-Brabant

Gemeente Aarschot - Rillaar



O. MET BVBA
Montenaken 74
3202 Rillaar werfadres

O. MET BVAB
IJzerlaan 17
3270 Scherpenheuvel-Zichem bouwheer

architect architect
Tom VANACKERE VANACKERE
° ATELIER RILLAAR bvba °
Kruisstraat 31 Kruisstraat 31
3294 Molenstede 3294 Molenstede
www.tee-el.be www.tee-el.be
info@tee-el.be info@tee-el.be

ALLE FUNDERINGEN :

- tot op vaste, onaangeroerde en vorstvrije grond
- draagkracht min. 2.5 kg/cm²
- onderzijde minstens 80cm onder toekomstig maaiveld
- afmetingen / wapening overeenkomstig stabiliteitsstudie
- onderschoeiingen volgens studie

ALLE RIOLERINGSBUIZEN (buiten bouw)

- diam 110 tenzij anders vermeld
- met een min. bedekking van 25 cm
- met een min. afwatering van 1,5 cm/m

AARDINGSLUS :

- onder fundering buitenmuren met dekking van grond
- minstens 0.5m uitmonden boven vloerpas.

ALGEMENE BEPALINGEN :

- de bouwheer moet voor de aanvang der werken en op zijn kosten:
- een grondsondering laten uitvoeren,
 - een stabiliteitsstudie laten maken door een onafhankelijk ingenieur,
 - het terrein laten afpalen door een beëdigd landmeter,
 - een veiligheidscoördinator aanstellen,
 - ten laatste 8 dagen voor aanvang der werken een startverklaring laten indienen door een EPB-verslaggever, (min. besluit 13/2006)

De aannemer controleert voor aanvang van de werken de maten op het plan. Bij afwijkingen dient de architect hiervan op de hoogte gebracht te worden.

NOOT :

deze plannen dienen op de werf aangevuld te worden met de EPB-studie en ingenieur - studie opgemaakt door . . . (nog te bepalen)

Uitvoering 005